

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设工程名称: 海南省工业学校运动场维修改造项目

招标单位名称: 海南省工业学校

编制单位名称: 中远智信设计有限公司

编制日期: 年 月 日



(清-签署页)

海南省工业学校运动场
维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 海南省工业学校
(单位盖章)

造价咨询人： 申远智信设计有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： 毛石信
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人： 钟红云
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： _____ 年 月 日

复 核 时 间： _____ 年 月 日

(清-目录)

海南省工业学校运动场改造工程项目 工程招标工程量清单目录

[illegible]

编制说明

一、工程概况：

- 1、项目名称：海南省工业学校运动场维修改造项目
- 2、项目地点：海南省工业学校
- 3、建设单位：海南省工业学校
- 4、建设规模：运动场塑胶道改造,新增铅球投掷圈并做好排水处理,在运动场东西角新增单、双杆,3、4号入口进行改造,整个运动场做好排水处理等。

二、编制范围：

海南省工业学校运动场维修改造项目之建安工程费。

三、编制依据：

- 1、《海南省工业学校运动场维修改造项目施工图》。
- 2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 3、海南省住房和城乡建设厅（琼建定[2017]218号）《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》
- 4、海南省住房和城乡建设厅（琼建规[2018]29号）《2017版海南省市政工程综合定额》的通知。
- 5、海南省住房和城乡建设厅（琼建规【2024】3号）《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知》、海南省建设标准定额站（琼

建标定[2024]2号)《关于发布建设工程计价定额咨询问题解答及补充定额的通知(2024年第1期)》。

6、海南省住房和城乡建设厅印发的(琼建定〔2019〕100号)《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》。

7、海南省住房和城乡建设厅文件琼建定【2019】128号《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》。

8、材料及设备价格主要依据照海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2025年3月定安县地区信息价计取;缺项者按市场咨询价执行。

9、人工费根据海南省建设厅颁发的《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》(琼建规[2022]3号)规定,2017年以后发布的定额人工单价按145元/工日计取,2017年之前发布的定额人工单价按111.7元/工日计取。

10、相关标准图集及技术规范。

四、组价说明

分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据13清单计价规范、计价定额、计价方法、工程造价信息及市场价格信息进行组价;总价措施费、其他项目费、规费及税金根据相关规定计取。

五、其他相关说明:

1、本工程所用混凝土采用商品混凝土,混凝土泵送费、运输费由投标人在投标报价中综合考虑,结算时运距的变化不作单价调整。

2、所有材料、金属构件的运输费用包含在相应项目的综合单价中，不再单独列项计量。

3、预埋铁件及钢构件防腐、防锈的费用包含在相应项目的综合单价中，不再单独列项计量。

4、土方挖填按可利用土进行场内土方平衡考虑，不足的按外购考虑，工程结算时据实调整。

5、清单项目特征中已注明的材料品种来源按已注明的执行，未注明的材料品种来源均按外购考虑，工程结算时据实调整。

6、工程量清单中项目特征的描述与设计图不符或不详时，以设计图为准。

7、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

(清-表1)

建设项目投标报价汇总表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

标段：海南省工业学校运动场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	运动场区域拆除		
1.2	运动场区域改造		
1.3	运动场3号入口区域		
1.4	运动场4号入口区域		
1.5	运动场区域单双杠区域		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

标段：海南省工业学校运动场维修改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		运动场区域拆除						
		掷铅球场地开挖混凝土						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质1:混凝土面层 2. 材质2:级配碎石垫层 3. 厚度:切割后开挖，混凝土厚200mm，级配石150mm厚	m2	223.16			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃垃圾，石渣 2. 运距:3km	m3	78.11			
		铅球投掷圈排水开槽						
3	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:开挖混凝土宽150mm、深200mm	m2	6.36			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃垃圾，石渣 2. 运距:3km	m3	1.27			
5	040204004003	锯缝机切缝	1. 锯缝机切缝	m	84.8			
		铲除原有预制型塑胶场地						
6	011605001001	塑胶场地 平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:塑胶13mm厚	m2	7576.91			
7	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃垃圾 2. 运距:5km	m3	98.5			
		铲除原有跑道积水塑胶场地						
8	011605001002	积水塑胶场地平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:塑胶13mm厚	m2	1410			
9	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃垃圾，石渣 2. 运距:5km	m3	28.2			
		运动场跑道缝隙拆除						
10	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃垃圾，石渣 2. 运距:10km	m3	4.08			
11	040204004004	锯缝机切缝	1. 锯缝机切缝，缝深15~20mm、宽50mm	m	8166.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

标段：海南省工业学校运动场维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:开挖混凝土缝深15~20mm、宽50mm	m2	204.16			
		铅球投掷圈挖除混凝土						
13	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:共2个投掷圈,并开挖混凝土,混凝土厚度200mm	m2	11.8			
14	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃垃圾,石渣 2. 运距:3km	m3	2.71			
		运动场区域改造						
		混合型塑胶（EPDM）场地						
15	011003001001	打磨基层	1. 研磨机打磨3遍（直至原结构层没有脱皮现象） 2. 人工打磨平整 3. 清扫干净（防止地面与底涂脱层） 4. 打磨机整体打磨一遍	m2	8986.91			
16	080403002001	建筑胶回填伸缩缝	1. 建筑胶回填伸缩缝、伸缩缝尺寸6m*6m	m	5991.27			
17	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 1:2.5水泥砂浆局部修补破损场地(光面)	m2	898.69			
18	011103001001	混合型塑胶（EPDM）场地	1. 底涂喷涂 2. 刮涂弹性层8mm厚 3. 喷涂两遍EPDM颗粒面层5mm厚	m2	8986.91			
		掷铅球场种植草坪						
19	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填200mm厚素土并夯实	m3	44.63			
20	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:种植土回填	m2	223.16			
21	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草（Zoysia pacifica） 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月	m2	223.16			
		肋木架						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

标段：海南省工业学校运动场维修改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.74m 3. 弃土运距:5km	m3	0.5			
23	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	0.5			
24	010101001002	平整场地	1. 密实度要求:素土夯实(压实密度>92%)	m2	0.72			
25	010501001001	垫层	1. 100厚压实的级配石	m3	0.07			
26	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:C20混凝土 2. 厚度:40mm	m3	0.19			
27	011702001001	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	1.92			
28	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:c60*3mm厚镀锌钢管	t	0.03			
29	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:c40*3mm厚镀锌钢管	t	0.006			
		运动场跑道缝隙修补						
30	011003001003	打磨基层	1. 打磨机整体打磨一遍	m2	204.16			
31	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 1:2.5水泥砂浆局部修补破损场地(光面)	m2	102.08			
32	011103001002	混合型塑胶（EPDM）场地	1. 底涂喷涂 2. 刮涂弹性层10mm厚 3. 喷涂两遍EPDM颗粒面层5mm厚	m2	204.16			
		铅球投掷圈						
33	010501001002	垫层	1. 垫层种类:150mm级配石	m3	1.77			
34	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:200mm 3. 嵌缝材料:塑料油膏	m2	11.8			
		掷铅球场路缘石						
35	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:规格:600*150*300mm	m	96.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

标段：海南省工业学校运动场维修改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		安装工程						
36	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 塑料排水 管PVC、DN50 4. 连接形式: 粘接	m	42.4			
37	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50	个	4			
38	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.74m 3. 弃土运距: 5km	m3	3.82			
39	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 素土夯实 (压实密度>92%)	m3	3.82			
40	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 200mm	m2	6.36			
		运动场3号入口区域						
		运动场3号入口域 拆除工程						
41	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 墙体（原有 墙体拆除） 2. 拆除砌体的截面尺寸: 300mm厚, 17.8m长, 3m 高	m3	16.02			
42	011602001001	混凝土构件拆除	1. 地面（原有台阶拆除 ）	m2	47.94			
43	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃垃圾 , 石渣 2. 运距: 3km	m3	32.8			
		运动场3号入口新建工程						
44	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1. DN65镀锌钢管壁厚4mm , 需经过处理出一定的弧 度, 打膨胀螺丝固定在 原有墙体	m	12.46			
45	010404001001	垫层	1. 150mm厚碎石垫层	m3	6.44			
46	010507004001	台阶	1. 踏步高: 150 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.58			
47	011702027001	台阶模板	1. 现浇混凝土模板 台阶 木支撑	m2	19.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

标段：海南省工业学校运动场维修改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ12mm	t	0.381			
49	011107002001	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 2. 粘结材料种类:1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗石烧面 600X350X50mm	m2	42.94			
50	010807005001	不锈钢门	1. 不锈钢壁厚均为3mm, 2250*2000mm一扇	m2	18			
51	01B002	成品滑轮	1. 成品滑轮	个	8			
52	01B007	成品门轴	1. 成品门轴	个	6			
53	011003001004	平整墙面	1. 墙面铲除凹凸混凝土直至墙面基本平整	m2	6.6			
54	011201001001	墙面一般抹灰	1. 300MM 厚文化石 2. 300mm厚大理石胶 3. 勾缝	m2	6.6			
55	011102003001	块料楼地面	1. 由于拆除开挖过程中会破坏到旁边原花岗岩地面，现以破坏并修复的量为5平方米计取	m2	5			
		运动场4号入口区域						
		运动场4号入口域拆除工程						
56	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体（原有墙体拆除） 2. 拆除砌体的截面尺寸: 300mm厚，16.85m长，3m高	m3	15.17			
57	011602001002	混凝土构件拆除	1. 地面（原有台阶拆除）	m2	42.6			
58	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃垃圾，石渣 2. 运距:3km	m3	31.95			
		运动场4号入口新建工程						
59	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. DN65镀锌钢管壁厚4mm,需经过处理出一定的弧度，打膨胀螺丝固	m	15.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

标段：海南省工业学校运动场维修改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			定在原有墙体					
60	010404001002	垫层	1. 150mm厚碎石垫层	m3	5.64			
61	010507004002	台阶	1. 踏步高:150 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.89			
62	011702027002	台阶模板	1. 现浇混凝土模板 台阶木支撑	m2	16.8			
63	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ12mm	t	0.334			
64	011107002002	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 2. 粘结材料种类:1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗石烧面 600X350X50mm	m2	37.6			
65	010807005002	不锈钢门	1. 不锈钢壁厚均为3mm, 2250*2000mm一扇	m2	18			
66	01B003	成品滑轮	1. 成品滑轮	个	8			
67	01B008	成品门轴	1. 成品门轴	个	6			
68	011003001005	平整墙面	1. 墙面铲除凹凸混凝土直至墙面基本平整	m2	6.6			
69	011201001002	墙面一般抹灰	1. 300MM 厚文化石 2. 300mm厚大理石胶 3. 勾缝	m2	6.6			
70	011102003002	块料楼地面	1. 由于拆除开挖过程中会破坏到傍边原花岗岩地面，现以破坏并修复的量为5平方米计取	m2	5			
		运动场区域单双杠区域						
		单、双杠区域拆除工程						
71	050101009002	乔木根部 种植土回（换）填	1. 回填土质要求:带土球乔木、灌木人工换土 2. 土球直径:120cm内	株	4			
72	050101002001	挖树根（莞）	1. 胸径:≤30cm 2. 运距:运距1km内	株	4			
73	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:草坪及一般素土	m3	40.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

标段：海南省工业学校运动场维修改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
74	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:草坪及一般素土 2. 运距:3km	m3	40.75			
75	011602001003	拆除原有路沿石	1. 构件名称:路缘石 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:1000*150*200mm	m	28.56			
76	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃垃圾, 石渣 2. 运距:3km	m3	0.86			
		单、双杠区域新建工程						
77	01B004	网格盖板	1. 乔木根部一周处理250mm深, 加网格盖板	套	4			
78	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土位置:单杆双杠基础	m3	1.28			
79	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km	m3	1.28			
80	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:C20混凝土	m3	1.28			
81	01B005	三联单杆	1. 成品三联单杆安装	套	2			
82	01B006	双杆	1. 成品双杆安装	套	1			
83	010501001003	垫层 混凝土路沿石	1. 150mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层	m3	1.32			
84	011702001002	混凝土路沿石垫层 模板	1. 路缘石垫层模板	m2	13.18			
85	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:600mm长*150mm厚*300mm高	m	43.93			
86	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填砂	m3	56.42			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目 标段：海南省工业学校运动场维修改造项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元-1亿元以上部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

标段：海南省工业学校运动场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

标段：海南省工业学校运动场
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

标段：海南省工业学校运动场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

标段：海南省工业学校运动场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造项目

标段：海南省工业学校运动
场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省工业学校运动场维修改造 标段：海南省工业学校运动场维
项目改造改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



营业执照

统一社会信用代码
91520900MA6GTF0796



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)

名称 中远智信设计有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 赵明珠

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后方可经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：建设工程设计，建设工程监理，建设工程勘察，测绘服务，国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程管理服务，工程造价咨询业务，招投标代理服务，土地整治服务，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，环保咨询服务，社会稳定风险评估（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本 伍仟叁佰万圆整


成立日期 2018年02月27日

住所 贵州省贵安新区湖潮乡电商城双创孵化基地
(湖潮乡星湖社区电商生态城24栋1楼0113号)



登记机关

2023 06 21 年 月 日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



姓 名: 崔明珠
身 份 证 号 码: 500101198908293883
性 别: 女
专 业: 土木建筑
聘 用 单 位: 中远智信设计有限公司

证 书 编 号: 建[造]11225200003045

初始注册日期: 2022 年 07 月 04 日

颁发机关盖章:

发 证 日 期: 2022 年 07 月 04 日





姓名: 毛石信
身份证号码: 330304198502029618
性别: 男
专业: 土木建筑
聘用单位: 智信众诚建筑设计有限公司

证书编号: 建[造]11215200002178

初始注册日期: 2021 年 11 月 16 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2021 年 12 月 08 日



延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位: 毛石信
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 2021 年 12 月 08 日
现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日





姓名: 钟红云
身份证号码: 432302197203112727
性别: 女
专业: 土木建筑
聘用单位: 海南威特建设科技有限公司

证书编号: 建[造]111164600000411

初始注册日期: 2016 年 11 月 18 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2020 年 12 月 22 日

延续注册登记栏

第一次延续注册:

同意延期至
2028 年 12 月 31 日

有效期至:



第二次延续注册:

有效期至:

注册受理机关
公 章
年 月 日

第三次延续注册:

有效期至:

注册受理机关
公 章
年 月 日

第四次延续注册:

有效期至:

注册受理机关
公 章
年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:

现聘用单位:

钟红云

注册受理机关

公 章
年 月 日

中远智信设计有限公司

证书编号: 建[造]11195300602702

注册受理机关
行政审批服务专用章

2022 年 3 月 29 日

现聘用单位:

现聘用单位:

注册受理机关

公 章
年 月 日

注册受理机关

公 章
年 月 日